

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Instalacje elektryczne</b>			
1	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1	1129-01	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 4-03	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym	szt.		
d.1	1145-01	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR 4-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
d.1	1129-03	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-03	Demontaż łączników tablicowych 3-biegunowych o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
d.1	1127-08	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-03	Wymiana przycisków na cegle	szt.		
d.1	0311-10	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	1124-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1	1133-07	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 5-14	Montaż odłączników mocy RBK-2 400 A	szt.		
d.1	0403-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
d.1	0404-07	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy małego gabarytowego S 301, B10-25A FAEL	szt.		
d.1	0407-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 5-14	Montaż rozdzielnic na 14 tablic licznikowych, WLZ zabezpieczone bezpiecznikami DO topikowymi miniaturowymi, gniazdo wtykowe 1 faz, drzwi z wżernikami, obudowa z blachy do 2,5 mm, zamki patentowe, wykonanie antywłamaniowe, ..	szt.		
d.1	0101-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03	Wymiana liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów bez zakupu liczników	szt.		
d.1	0509-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących	kpl.		
d.1	0502-05	14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych typu ikea melodi z kloszem kulistym otwartym mlecznym lub inne o tych samych parametrach	szt.		
d.1	0504-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
d.1	0301-02	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR 5-14	Montaż przekaźników o masie do 0.5 kg; przekaźnik zmierzchowy PZ 15	szt.		
d.1	0501-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 5-14	Montaż przekaźników o masie do 0.5 kg; czujka ruchu Conrad, podtynkowy, 110 biała	szt.		
d.1	0501-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kanałowych MILO 7460 z siatką metalową 60W oświetleniowych żarowych z kloszem	szt.		
d.1	0504-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 5-08 d.1 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 5-08 d.1 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.1 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
22	KNR 4-01 d.1 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		87	m	87.000	
				RAZEM	87.000
23	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe YDY 4x6 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		230	m	230.000	
				RAZEM	230.000
25	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe YDY 2x2,5mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		160.00	m	160.000	
				RAZEM	160.000
26	KNR 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe YDY5x6 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNNR-W 9 d.1 1104-01	Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		143	m	143.000	
				RAZEM	143.000
29	KNR 4-03 d.1 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000