

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard rewersyjny wraz z szyldem. Napięcie znamionowe U: 11V, zapadka regulowana w zakresie 3mm umożliwiającą regulację luzu, masa 0,20 kg. 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR AL-01 0301-02	Montaż centrali domofonowej ACO CDNP5 Master z możliwością obsługi 225 lokali z instalacją cyfrową, niebieskie podświetlenie, możliwość budowy złożonych systemów wejściowych i transformatora inspiro TR DIN 230/12V 2 A. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - lista lokatorska elektroniczna ACO,230E moduł 230E z wyświetlaczem ramka ACO T02812-04 podtynkowa duża ze stali kwasoodpornej. 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
6	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego - moduł ACC obsługa do 1536 kart lub breloków z wyświetlaczem LED do sterowania zwróć lub elektrozaczepem, czytnik breloków, brelok zbliżeniowy. 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
7	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 9 1104-01	Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 64	m m	 64.000	 64.000
				RAZEM	64.000
11	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 0.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.030	 0.030
				RAZEM	0.030
12	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - YTDY 6x0,5mm <sup>2</sup> układany w tynku 74	m m	 74.000	 74.000
				RAZEM	74.000
13	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 5-08 0306-10	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynkowe do 4 mm <sup>2</sup> przez przykręcenie - przewód kabelkowy 2.5 mm <sup>2</sup> (4 wyloty) 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - YTDY 4x0,5mm <sup>2</sup> układany w tynku 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
16	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy = unifon ACO do 2 żyłowej instalacji domofonowej z magnetycznym odkładaniem słuchawki z 2 przyciskami funkcyjnymi całość w kolorze białym 11	szt szt	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
17	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 64	m m	 64.000	 64.000
				RAZEM	64.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800