

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45451300-6 Aranżacja oranżerii
45223821-7 Elementy gotowe

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie skweru "zielony zakątek" między blokami na ul. Tysiąclecia - mała architektura
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Tysiąclecia 86B i 90
INWESTOR : KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ADRES INWESTORA : KATOWICE, UL. GRAŻYŃSKIEGO 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Tomasz Stanek
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Utworzenie skweru "zielony zakątek" między blokami na ul. Tysiąclecia - mała architektura

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty budowlane - CPV 45223821-7			
1 d.1	KNR 2-01 0302-03	ST 02.03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) 1.70*0.25*0.9*2	m ³ m ³	 0.765	
					RAZEM	0.765
2 d.1	KNR 2-02 0206-01 206-05	ST 02.03	Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 1.70*0.9*2	m ² m ²	 3.060	
					RAZEM	3.060
3 d.1	analiza indywidualna	ST 02.03	Drobne elementy stalowe kształtowniki- marki do mocowania huštawki 20.0/1000	t t	 0.020	
					RAZEM	0.020
2			Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - CPV 45223821-7			
4 d.2	analiza indywidualna	ST 02.03	Dostawa i montaż huštawki drewnianej z zadaszeniem 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
5 d.2	analiza indywidualna	ST 02.03	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy z siedziskami 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
6 d.2	analiza indywidualna	ST 02.03	Dostawa i montaż stołu piknikowego wraz z 4 siedziskami 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
7 d.2	KNR 2-21 0607-02	ST 02.03	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 8*2.0	m m	 16.000	
					RAZEM	16.000
8 d.2	analiza indywidualna	ST 02.03	Dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci 5	szt szt	 5.000	
					RAZEM	5.000
9 d.2	analiza indywidualna	ST 02.03	Dostawa i montaż koszy na odchody 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
10 d.2		ST 02.03	Dostawa i montaż stojaków na rowery 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
3			Zieleń - CPV 45451300-6			
11 d.3	KNR 2-21 0213-01 0213-02	ST 02.02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm poz.12	ha ha	 0.038	
					RAZEM	0.038
12 d.3	KNR 2-21 0404-04	ST 02.02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem (380.0)/10000	ha ha	 0.038	
					RAZEM	0.038
13 d.3	KNR 2-21 0303-06	ST 02.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - berberys 18+16	szt. szt.	 34.000	
					RAZEM	34.000
14 d.3	KNR 2-21 0303-06	ST 02.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - leszczyna południowa 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
15 d.3	KNR 2-21 0303-06	ST 02.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - parkowiec podolski purpurowy 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000

PRZEDMIAR
 Utworzenie skweru "zielony zakątek" między blokami na ul. Tysiąclecia - mała architektura

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-21 d.3 0303-07	ST 02.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - głąg ostrogowy 2+3	szt.		
				szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
17	KNR 2-21 d.3 0303-06	ST 02.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - forsycja 3	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
18	KNR 2-21 d.3 0303-06	ST 02.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - jałowiec pośredni 2	szt.		
				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
19	KNR 2-21 d.3 0303-06	ST 02.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - pecherzyca kalinolistna żółta 6+15	szt.		
				szt.	21.000	
					RAZEM	21.000
20	KNR 2-21 d.3 0303-06	ST 02.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - ognik szkarłatny 16+13	szt.		
				szt.	29.000	
					RAZEM	29.000
21	KNR 2-21 d.3 0303-06	ST 02.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - tamaryszek 4+3	szt.		
				szt.	7.000	
					RAZEM	7.000