

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07		m ²	51.830	
		51.83			
				RAZEM	51.830
2	KNR 4-01	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
d.1	0429-06		m ²	51.830	
		51.83			
				RAZEM	51.830
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01		m	17.100	
		57.0*0.30			
				RAZEM	17.100
4	KNR 4-01	Montaż do podłóg płyt wiórowych za pomocą wkrętów.	m ²		
d.1	0820-03		m ²	51.830	
	analogia	51.83			
				RAZEM	51.830
5	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat	m ²		
d.1	1206-02		m ²	51.830	
		51.83			
				RAZEM	51.830
6	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04		m	57.000	
		57.0			
				RAZEM	57.000
7	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
d.1			m	3.200	
		3.20			
				RAZEM	3.200
8	KNR 4-02	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
d.1	0314-03		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.1	0235-03		kpl.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce (materiał inwestora)	szt.		
d.1	0220-05		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15	Kuchnia gazowa z piekarnikiem (materiał inwestora)	szt.		
d.1	0311-03		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja własna	Próba szczelności po montażu kuchni gazowej	kpl		
d.1			kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	1.500	
		1.50			
				RAZEM	1.500
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
d.1	0108-20		m ³	1.500	
		1.50			
				RAZEM	1.500
15	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1			m ³	1.500	
		1.50			
				RAZEM	1.500