

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
EB 6 - pdłogi					
1		Chrobrego 25/98			
1	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	32.59	m ²	32.590	
				RAZEM	32.590
2	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-skucie starego lastriko w łazience-analogia	m ²		
d.1	0211-03	32.59	m ²	32.590	
				RAZEM	32.590
3	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
d.1	0201-01	32.59	m ²	32.590	
				RAZEM	32.590
4	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet- łazienka	m ²		
d.1	1208-01	32.59	m ²	32.590	
				RAZEM	32.590
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03	32.59	m ²	32.590	
				RAZEM	32.590
7	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	1206-02	32.59	m ²	32.590	
				RAZEM	32.590
8	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	35.8	m	35.800	
				RAZEM	35.800
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację	m ³		
d.1	0108-13	1.75	m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 14	m ³	1.750	
		1.75		RAZEM	1.750