

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania Katowice Al. Korfantego 55/2					
1		Al. Korfantego 55/2			
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	4.05*5.13	m ²	20.777	
				RAZEM	20.777
2	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 30 mm na podłożach beto- nowych	m ²		
d.1	0416-05	20.78	m ²	20.780	
				RAZEM	20.780
3		ułożenie folii paroizolacyjnej oraz piankipolietylenowej gr. 3 mm pod panele	m ²		
d.1	kalk. własna	20.78	m ²	20.780	
				RAZEM	20.780
4	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	20.78	m ²	20.780	
				RAZEM	20.780
5	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	(4.05+5.13)*2-0.80	m	17.560	
				RAZEM	17.560
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 14 1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
9		utylicacja gruzu	m ³		
d.1		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500