

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>					
1 d.1	kalkulacja własna	Zerwanie płyt i wykładziny, oczyszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
		8.75	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
2 d.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m <sup>2</sup>		
		8.75	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
3 d.1	KNR 9-12 0301-01	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PA-ROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi	m <sup>2</sup>		
		8.75	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
4 d.1	KNR 9-13 0301-02	Ręczne wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej CE-KOL ZP-03 grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
		8.75	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
5 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		8.75	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
6 d.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m <sup>2</sup>		
		8.75	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		8.75	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
8 d.1	KNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
		8.75	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
9 d.1	KNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		11.86	m	11.860	
				RAZEM	11.860
10 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		11.86*0.30	m	3.558	
				RAZEM	3.558
11 d.1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce (materiał inwestora)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.0	m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m <sup>3</sup>		
		1.0	m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		1.0	m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000