

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont mieszkania Katowice ul. Broniewskiego 1b/48</b>					
<b>1</b>		<b>Broniewskiego 1b/48</b>			
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07	3.18*3.45	m <sup>2</sup>	10.971	
		4.35*1.74	m <sup>2</sup>	7.569	
				RAZEM	18.540
2	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 30 mm na podłożach beto- nowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0416-05	18.54	m <sup>2</sup>	18.540	
				RAZEM	18.540
3	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-01	18.54	m <sup>2</sup>	18.540	
				RAZEM	18.540
4	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	(3.18+3.45)*2-0.80	m	12.460	
		(4.53+1.74)*2-(0.80*6)	m	7.740	
				RAZEM	20.200
5	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	6	szt.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	1.50	m <sup>3</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za každy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	Krotność = 14			
		1.50	m <sup>3</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
8		utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		1.50	m <sup>3</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500