

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
2	KNR 4-01	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
d.1	0429-06	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	10.50*0.30	m	3.150	
				RAZEM	3.150
4	KNR 4-01	Montaż do podłóg płyt wiórowych za pomocą wkrętów.	m ²		
d.1	0820-03	6.50	m ²	6.500	
	analogia			RAZEM	6.500
5	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat	m ²		
d.1	1206-02	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
6	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	9.80	m	9.800	
				RAZEM	9.800
7	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
d.1		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
d.1	0108-20	0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
10	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200