

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0706-01 analogia	Olinowanie terenu	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna kolor szary	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi z blachy ocynkowanej powlekanej (blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55 mm - pokrycia i opierzenia ogniomurów , pasy podrynnowe , okapy i wiatrownice, obróbka kominów	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 10 (poz.:2,3,4,5)			
8	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
9	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500