

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0706-01 analogia	Olinowanie terenu	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m <sup>2</sup>		
		146.05	m <sup>2</sup>	146.050	
				RAZEM	146.050
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		103.25	m <sup>2</sup>	103.250	
				RAZEM	103.250
4	KNR 2-02 0902-01 ana- logia	Tynki zewnętrzne renowacyjne ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie tynk podkładowy i renowacyjny musi spełniać wymagania zgodne z certyfikatem WTA	m <sup>2</sup>		
		42.8	m <sup>2</sup>	42.800	
				RAZEM	42.800
5	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna kolor szary	m <sup>2</sup>		
		146.05	m <sup>2</sup>	146.050	
				RAZEM	146.050
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi z blachy ocynkowanej powlekanej ( blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55 mm - pokrycia i opierzenia ogniomurów , pasy podrynnowe , okapy i wiatrownice, obróbka kominów	m <sup>2</sup>		
		2.8	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
7	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
		146.05	m <sup>2</sup>	146.050	
				RAZEM	146.050
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 10 (poz.:2,3,4,5,6)			
9	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
		4.9	m <sup>3</sup>	4.900	
				RAZEM	4.900
10	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		4.9	m <sup>3</sup>	4.900	
				RAZEM	4.900