

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 7.40 | m ² m ² | 7.400 | |
| | | | | RAZEM | 7.400 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0354-07 analogia | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1.0 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 d.1 | kalk. własna | Wykonanie i dostarczenie bramy stalowej z wypełnieniem drewnem debowym wg. projektu 1.0 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0320-03 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 7.40 | m ² m ² | 7.400 | |
| | | | | RAZEM | 7.400 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.20 | m ² m ² | 1.200 | |
| | | | | RAZEM | 1.200 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 12.0 | szt. szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0307-01 | Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.30 | m m | 2.300 | |
| | | | | RAZEM | 2.300 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 3.60 | m ² m ² | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 3.60 | m ² m ² | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32.0 | m ² m ² | 32.000 | |
| | | | | RAZEM | 32.000 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0.60 | m ³ m ³ | 0.600 | |
| | | | | RAZEM | 0.600 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.60 | m ³ m ³ | 0.600 | |
| | | | | RAZEM | 0.600 |
| 13 d.1 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.60 | m ³ m ³ | 0.600 | |
| | | | | RAZEM | 0.600 |