
PRZEDMIAR - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PORZĄDKOWE NA TERENIE SKARBU PAŃSTWA

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku usługowego i budynków gospodarczych
ADRES INWESTYCJI : 40-860 Katowice ul. Gliwicka 223
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 5
BRANŻA : rozbiórkowa

DATA OPRACOWANIA : 26 wrzesień 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 wrzesień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKA			
1		Rozbiórka budynku usługowego na terenie własności Skarbu Państwa do pozi-	kpl		
d.1	kalk. własna	ziomu -30 cm kubatura 635,80 m3	kpl	1.00	
	kalkulacja	1			
	własna				
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY PORZĄDKOWE			
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-	m ²		
d.2	0701-05	lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	20.37	
		(2.18 + 4.61) * 3.00			
		3.32 * 3.85	m ²	12.78	
				RAZEM	33.15
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30	m		
d.2	0702-06	cm	m	4.35	
		3.00 * 1.45			
				RAZEM	4.35
4	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.2	0308-04	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
5	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²		
d.2	0902-01	wyk.ręczn.	m ²	33.15	
		poz.2			
				RAZEM	33.15
6	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie	m ²		
d.2	0902-04	3.00 * 0.25	m ²	0.75	
				RAZEM	0.75
7	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0506-02	5.92 * 0.93	m ²	5.51	
		4.38 * 0.68	m ²	2.98	
				RAZEM	8.49
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III	m ³		
d.2	0212-07	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³	52.29	
		samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowóz ziemi do zasypania wykopów			
		46.02+11.75/1.50*0.80			
				RAZEM	52.29
9	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.2	0230-01	m w gruncie kat. I-III - po zlikwidowanych fundamentach	m ³	52.29	
		poz.8			
				RAZEM	52.29
10	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0228-01	poz.9	m ³	52.29	
				RAZEM	52.29
11	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.2	0233-02	(75 KM) w gruncie kat. III	m ²	472.57	
		472.57			
				RAZEM	472.57
12	KNR 2-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	0510-01	poz.11	m ²	472.57	
				RAZEM	472.57
13		Zabezpieczenie terenu na czas rozbiórki	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00